

Градостроительный план земельного участка

№

Р	Ф	-	3	5	-	2	-	2	7	-	0	-	0	0	-	2	0	2	6	-	9	2	7	5	-	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

запроса Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
(вх. № 7-0-11/789В от 11 марта 2026 года)

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

Вологодская область

(субъект Российской Федерации)

Городской округ город Вологда

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)**Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):**

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	354878.55	2321327.68
2	354869.26	2321350.12
3	354863.91	2321376.73
4	354862.17	2321409.33
5	354861.47	2321422.39
6	354842.29	2321396.60
7	354873.66	2321325.03

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

35:24:0103002:4805**Площадь земельного участка**

1007 кв. м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства

Объекты капитального строительства отсутствуют

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)

Проект планировки территории не утвержден

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
Информация отсутствует	-	-

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории

Документация по планировке территории не утверждена

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Информация о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории)

Градостроительный план подготовлен

Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации г. Вологды



(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П.

(при наличии)

(подпись)

О.А. Макарова


(расшифровка подписи)

Дата выдачи


02 апреля 2026 года

(ДД.ММ.ГГГГ)

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка



Ситуационный план



Ведомость координат поворотных точек земельного участка

Номер точки	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	354878.55	2321327.68
2	354869.26	2321350.12
3	354863.91	2321376.73
4	354862.17	2321409.33
5	354861.47	2321422.39
6	354842.29	2321396.60
7	354873.66	2321325.03

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- точка поворота границ земельного участка;
- место допустимого размещения объекта капитального строительства при условии соблюдения противопожарных и санитарных нормативов;
- ориентировочная санитарно-защитная зона авторемонтной базы, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Александра Клубова, д. 99а;
- место допустимого размещения объекта капитального строительства при условии разработки специальных компенсационных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», позволяющих сократить нормативные противопожарные расстояния до объектов, расположенных вблизи земельного участка с кадастровым номером 35:24:0103002:4805;
- возможное место размещения объекта капитального строительства при условии выноса существующих инженерных сетей и/или соблюдения расстояния по горизонтали от проводов воздушных линий электропередачи до элементов зданий и сооружений и параметров, установленных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (с последующими изменениями).

- Примечание:
- Место допустимого размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0103002:4805 указано в соответствии с видом разрешенного использования «Склад (6.9)», предусмотренным Правилами землепользования и застройки городского округа города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), сведения о котором должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости в установленном законом порядке до дня подачи заявления о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию).
 - Обеспечить соблюдение действующих технических регламентов, нормативных разрывов (расстояний) от существующих и проектируемых зданий, строений, сооружений, площадок, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0103002:4805 и на смежных земельных участках (противопожарных, инсоляционных, санитарных, санитарно-бытовых).
 - Точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определить в соответствии с техническими условиями, выданными службами города, обеспечивающими эксплуатацию инженерных сетей.
 - Параметры охранных зон инженерных сетей уточнить в организациях, обслуживающих инженерные сети.
 - Перед началом проектных работ необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания с корректурой топографической съемки в масштабе 1:500.
 - До получения разрешения на строительство (реконструкцию) получить заключение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на предмет соответствия представленным архитектурным решениям требованиям действующего законодательства в области градостроительства (за исключением объектов капитального строительства, определенных постановлением Правительства Вологодской области от 6 мая 2025 года № 683).
 - Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0103002:4805 полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда, установленной приказом РОСАВИАЦИИ от 12 января 2024 года № 8-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда» (реестровый номер границы: 35:00-6.566, 35:00-6.568, 35:00-6.569, 35:00-6.570, 35:00-6.571).
 - Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0103002:4805 полностью расположен в границах 2 пояса зоны санитарной охраны водозабора реки Тошни (зона ограничений от микробного и бактериологического загрязнения).
 - Соблюсти требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями) и постановления Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями).
 - Сведения об установлении, изменении, прекращении существования санитарно-защитных зон, ограничений использования земельного участка уточнить в уполномоченных органах и организациях.
 - Установление, изменение, прекращение существования санитарно-защитных зон, ограничений использования земельного участка, а также сокращение нормативных противопожарных расстояний, противопожарных разрывов обосновывается при разработке проектной документации и в материалах архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.
 - В соответствии с генеральным планом городского округа города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями), земельный участок с кадастровым номером 35:24:0103002:4805 полностью расположен в иной зоне с действием особых финансовых или не финансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности.
 - В случае осуществления проезда к земельному участку с территории общего пользования через земельные участки, обремененные правами третьих лиц, к заявлению о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) приложить документы, подтверждающие возможность беспрепятственного доступа, в том числе для строительной техники, к земельному участку с кадастровым номером 35:24:0103002:4805.
 - До подачи заявления о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) предусмотреть согласование с Департаментом строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды проездов к строительной площадке на период строительства (реконструкции).
 - Генеральным планом городского округа города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями), определена категория ул. Александра Клубова - магистральная улица районного значения, в связи с чем требуется корректировка указанных красных линий в установленном законом порядке в целях соблюдения требований СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр (с последующими изменениями), предусматривающих ширину улицы в красных линиях от 40 до 100 метров.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации г. Вологды

Отдел градостроительной документации и развития территорий Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды

Заказчик: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Нач. ОГДиРТ		А.В.Гребенщикова
Нач. ОИСОГД		Е.Н.Чеканова

Объект: объекты соответствующие виду разрешенного использования земельного участка «Склад (6.9)»

Лист	Листов
1	1
Дата разработки	
март 2026 г.	

Масштаб: 1:500

Номер заявления: 7-0-11/789В

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Земельный участок расположен в территориальной зоне ПЗ
(Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности)
Установлен градостроительный регламент

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа города
Вологды» (с последующими изменениями)

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

основные виды разрешенного использования земельного участка:

Хранение автотранспорта (2.7.1). Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2). Питомники (1.17). Предоставление коммунальных услуг (3.1.1). Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2). Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1). Проведение научных исследований (3.9.2). Проведение научных испытаний (3.9.3). Приюты для животных (3.10.2). Деловое управление (4.1). Служебные гаражи (4.9). Заправка транспортных средств (4.9.1.1). Автомобильные мойки (4.9.1.3). Ремонт автомобилей (4.9.1.4). Производственная деятельность (6.0). Тяжелая промышленность (6.2). Автомобилестроительная промышленность (6.2.1). Легкая промышленность (6.3). Фармацевтическая промышленность (6.3.1). Пищевая промышленность (6.4). Нефтехимическая промышленность (6.5). Строительная промышленность (6.6). Энергетика (6.7). Связь (6.8). Склад (6.9). Складские площадки (6.9.1). Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11). Научно-производственная деятельность (6.12). Железнодорожный транспорт (7.1). Железнодорожные пути (7.1.1). Обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2). Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2). Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3). Трубопроводный транспорт (7.5). Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3). Заготовка древесины (10.1). Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Улично-дорожная сеть (12.0.1). Благоустройство территории (12.0.2).

условно разрешенные виды использования земельного участка:

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15). Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18). Бытовое обслуживание (3.3). Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1). Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2). Среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования:

повышение квалификации, заочное обучение (3.5.2). Магазины (4.4). Общественное питание (4.6).

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:

-

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь			Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения	Иные показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
Длина, м	Ширина, м	Площадь, м ² или га					
В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости			В соответствии с чертежом градостроительного плана земельного участка (раздел 1)	*	60	-	**

* Максимальная этажность - 8 этажей, максимальная высота здания (м) - 33.

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений должны соответствовать приказу РОСАВИАЦИИ от 12 января 2024 года

№ 8-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда».

**** Для одноэтажных складов продовольственных товаров – 310 кв. м /1000 чел., непродовольственных товаров – 740 кв. м/ 1000 чел., специализированных складов – 190 кв. м/ 1000 чел., для овощехранилищ – 1300 кв. м /1000 чел., для складов твердого топлива и строительных материалов – 300 кв. м/1000 чел. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.**

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается	Реквизиты акта, регулирующего использование земельного участка	Требования к использованию земельного участка	Требования к параметрам объекта капитального строительства			Требования к размещению объектов капитального строительства	
			Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Иные требования к размещению объектов в капитальном строительстве
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории:

Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка для которого градостроительный регламент не устанавливается	Реквизиты Положения об особо охраняемой природной территории и территории	Реквизиты утверждения документа планировки территории и территории	Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)					Требования к размещению объектов капитального строительства		
			Функциональная зона	Виды разрешенного использования земельного участка		Требования к параметрам объекта капитального строительства	Требования к размещению объектов капитального строительства	Требования к размещению объектов капитального строительства		
				Основные виды разрешенного использования	Вспомогательные виды разрешенного использования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Функциональная зона	Тоже	Тоже	Тоже	Тоже	Тоже	Тоже	Тоже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий

1. Земельный участок полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда (реестровый номер границы: 35:00-6.566, 35:00-6.568, 35:00-6.569, 35:00-6.570, 35:00-6.571), площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 1007 кв. м, ограничения использования земельного участка указаны в приложении к приказу РОСАВИАЦИИ от 12 января 2024 года № 8-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда».

2. Земельный участок частично расположен в границах ориентировочной санитарно-защитной зоны авторемонтной базы, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Александра Клубова, д. 99а, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями территории, ориентировочно составляет 990 кв. м, ограничения использования земельного участка указаны в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями), в постановлении Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями).

3. Земельный участок частично расположен в охранной зоне инженерных сетей, ограничения использования земельного участка указаны в СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр (с последующими изменениями), в Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (с последующими изменениями).

4. Земельный участок полностью расположен в границах 2 пояса зоны санитарной охраны водозабора реки Тошни (зона ограничений от микробного и бактериологического загрязнения), площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 1007 кв. м, ограничения использования земельного участка указаны в СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с последующими изменениями).

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми условиями использования территории с указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости		
	Обозначение (номер) характерной точки	X	Y
1	2	3	4
Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вологда (реестровый номер границы: 35:00-6.566, 35:00-6.568, 35:00-6.569, 35:00-6.570, 35:00-6.571)*	-	-	-
Ориентировочная санитарно-защитная зона авторемонтной базы, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Александра Клубова, д. 99а**	-	-	-
2 пояс зоны санитарной охраны водозабора реки Тошни (зона ограничений от микробного и бактериологического загрязнения)**	-	-	-
Охранная зона инженерных сетей**	-	-	-

* Земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями использования территории.

** Информация о перечне координат характерных точек зоны с особыми условиями использования территории в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует.

7. Информация о границах публичных сервитутов

Информация отсутствует

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок

Отсутствует

9. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию

Информация об отсутствии возможности подключения к системе теплоснабжения (письмо АО «Вологдагортеплосеть» от 13 марта 2026 года № 355)

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0103002:4805 возможно (письмо МУП ЖКХ «Вологдагороводоканал» от 16 марта 2026 года № 193Д).

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения - 0,5 м³/сутки (требуется уточнения при определении необходимой нагрузки для подключения объекта).

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

1. Постановление Правительства Вологодской области от 11 апреля 2016 года № 338 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области» (с последующими изменениями).

2. Решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства городского округа города Вологды» (с последующими изменениями).

3. Решение Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1382 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа города Вологды» (с последующими изменениями).

4. Решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа города Вологды» (с последующими изменениями).

11. Информация о красных линиях:

Информация отсутствует

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

12. Информация о требованиях к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства*:

№	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
1	2	3
1	Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов	1. Размеры здания/сооружения должны соответствовать требованиям предельных параметров, установленных для территориальной зоны. 2. Форма и объемно-пространственные характеристики объекта должны формироваться с учетом конфигурации земельного участка, характера и ценности пространственной структуры окружающей застройки. 3. Морфологические типы зданий определяются технологическими требованиями и заданием на проектирование. 4. Разрешается использование принципов как симметричного, так и ассиметричного построения объема здания. 5. Разрешается использование принципов и приемов кинетической архитектуры: здания – трансформеры, изменяющие свою форму.
2	Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов	1. Для создания архитектурно-градостроительного облика объекта могут применяться различные архитектурные стили при условии обеспечения стилового единства с окружающей застройкой. 2. Внешний вид и композиционное расположение архитектурно-декоративных элементов фасада, их габариты и характер устройства, фактурная совместимость отделочных материалов должны обеспечивать завершенность и композиционную целостность архитектурного облика объекта. 3. Разрешается использование и комбинация геометрически правильных и неправильных форм в

		решении объема здания и фасадных плоскостей. 4. Оформление витражного остекления окон, размещение входных групп должно повышать целостность архитектурного образа и подчеркивать единое стилевое решение архитектурного облика объекта. 5. Использование системы перфорированной облицовки в качестве солнцезащитного экрана, создающей прозрачный фильтрующий свет в зависимости от времени суток, времени года и погоды. 6. Использование принципов и приемов экодизайна в архитектурном оформлении здания.
3	Требования к цветовым решениям объекта	1. Цветовое решение фасадов и кровли здания осуществляется в соответствии с допустимыми цветами: для деревянных стен – натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: светло-зеленый, охра, коричневый, красно-коричневый, светло-синий, голубой, белый, серый; для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска: светлыми пастельными тонами, побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов; для кровли: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый; наличники и карнизы белого цвета и иных цветов, сочетающихся с основным и дополнительными цветами. 2. При подборе материалов неоднородной текстуры для входных групп (натуральных – кирпич, гранит, и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) разрешается отклонение от перечня допустимых цветов. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные текстуры, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 3. Запрещается: - окраска поверхностей, облицованных камнем, кирпичом; - изменение цветового решения проема (наличников, профилей, элементов декора), переплетов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин при ремонте и замене отдельных оконных блоков.
4	Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик здания/сооружения	1. Разрешается использование следующих материалов: - дерево, кирпич, бетон, железобетон, металл, нержавеющая сталь, декоративные облицовочные панели (алюминиевые, композитные, из натурального и искусственного камня, стеклянные плиты), клинкерная керамика; - гипс, камень, его искусственные аналоги,

		разновидности бетона, металл при оформлении декора фасада; - прессованного алюминиевого профиля; - стекло при заполнении проемов окон и дверей; - металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий; - кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя; - кованые и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков; - керамогранит для элементов при отделке; 2. Запрещается: - использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, самоклеящейся пленки, профлист, металлокассет, сэндвич-панелей; - устройство металлических вентиляционных труб; - при применении системы навесного фасада использовать для панелей пропорции 1:1; - в отделке фасадов применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления). 3. Иные требования: - разрешается при заполнении дверных и оконных проемов использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан)); - при реконструкции зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений; - при использовании двух и более типов материалов один из них должен быть основным и занимать не менее 60% площади фасада; - материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада.
5	Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объекта	1. Разрешается: - размещение технического и инженерного оборудования (спутниковых устройств, антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, пунктов редуцирования газа) с использованием покраски в цвет стены фасада; - маскирующие ограждения должны иметь окраску, соответствующую колеру стены фасада; - цветовое решение элементов системы наружного водоотведения (водосточные трубы, желоба) должно осуществляться в тон соответствующей плоскости стены фасада. 2. Запрещается: - наружная открытая прокладка по фасаду

		подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей, нарушающих архитектурно-градостроительный облик объекта; - размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца.
6	Требования к подсветке фасадов и объема здания	1. Общие требования: - главными принципами архитектурной подсветки фасадов объектов капитального строительства являются определение их основных архитектурно-художественных особенностей в целях повышения эстетической выразительности объекта капитального строительства; - при формировании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства должно быть предусмотрено выполнение работ по архитектурно-художественному освещению фасадов, визуально воспринимаемых со стороны общественных пространств; - подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2700-4000К. 2. Разрешается: - локальное освещение части объектов капитального строительства осветительными приборами с теплым светом, концентрирующими световой поток; - контурное освещение – выделение основных архитектурных деталей зданий и сооружений световыми линиями на фоне слабо освещенных или светящихся фасадов; выполняется с использованием гирлянд, шнуров или линейных светильников; - силуэтное освещение – освещение, создающее контраст между затемненными скульптурными или архитектурными элементами и их композициями и светлым фасадом объекта капитального строительства; - акцентное освещение на конкретных архитектурных деталях объектов капитального строительства специальными светофильтрами; - динамичная подсветка, архитектурная RGB-подсветка – анимированное, постоянно меняющееся освещение разных оттенков и цветов; яркость и интенсивность светового потока изменяется и управляется программным обеспечением; - заливающая подсветка (прожекторы заливающего света) – способ архитектурного освещения, при котором отдельно стоящий объект капитального строительства показывается целиком; - тороидальное освещение – для освещения оконных проемов и других фасадных углублений, при

		котором конструкция прибора не дает свету попадать внутрь помещения; - принцип «световых» фасадов, при котором все осветительные элементы и оборудование устанавливается за стеклом, а свет направляется изнутри наружу; - применение проекционных светильников с воспроизведением статического или динамического (потокowego) контента на фасадах или их частях; воспроизводимый контент должен исключать визуальные деформации и (или) паразитную засветку вне зон проецирования, содержать информацию, не нарушающую действующее законодательство. 3. Запрещается: - использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку; - использовать оборудование, которое дает засветку камер видеонаблюдения.
--	--	--

* Постановлением Правительства Вологодской области от 6 мая 2025 года № 683 определены объекты капитального строительства, в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта не требуется.

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)